

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z profilu pięciokomorowego o przenikliwości 1,1 i o pow. do 1.5 m2 wraz ze wszelkimi robotami pomocniczymi 0,56x0,87x1+0,8x0,55x2+1,12x0,57x1+0,57x2,0x2+2,33x0,5x35+0,5x0,5x2=45,561 (WSZYSTKIE OKNA ROZWIERNE) 45.561	m ² m ²	 45.56	 RAZEM 45.56
2	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z profilu pięciokomorowego o przenikliwości 1,1 i pow. do 2.0 m2 wraz ze wszelkimi robotami pomocniczymi 2,0x0,87x9=15,66 (WSZYSTKIE OKNA ROZWIERNE) 15.66	m ² m ²	 15.66	 RAZEM 15.66
3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z profilu pięciokomorowego o przenikliwości 1,1 i pow. do 2,5 m2 wraz ze wszelkimi robotami pomocniczymi 2,05x1,15x46=108,445 (WSZYSTKIE OKNA ROZWIERNE I PO JEDNEJ RAMIE UCHYLNE) 108.445	m ² m ²	 108.45	 RAZEM 108.45
4	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z profilu pięciokomorowego i przenikliwości 1,1 o pow. ponad 2.5 m2 wraz ze wszelkimi robotami pomocniczymi 5,05x2,2x8+2,05x2,0x21+2,35x2,0x1=179,68 9(WSZYSTKIE OKNA ROZWIERNE I PO JEDNEJ RAMIE UCHYLNE A WOKNACH O WYMIARACH 5,05X2,2 PO DWIE RAMY UCHYLNE) 179.68	m ² m ²	 179.68	 RAZEM 179.68
5	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (5,05x0,35x0,25)x8=3,535 3.535	m ³ m ³	 3.54	 RAZEM 3.54
6	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 14.144	m ² m ²	 14.14	 RAZEM 14.14
7	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 14.144	m ² m ²	 14.14	 RAZEM 14.14
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 87.97	m ² m ²	 87.97	 RAZEM 87.97
9	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa spadków pod parapety zewnętrzne z blachy 8.12	m ² m ²	 8.12	 RAZEM 8.12
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0,31*2,06*85)+(0,31*0,60*2)+(0,31*2,03*57)+(0,31*5,10*8)+(0,31*2,05*8)+(0,31*2,42*1)=109,00 109.00	m ² m ²	 109.00	 RAZEM 109.00